

Исх.№ 741 от «29» 11 2017 г.

Генеральному директору  
ООО «НПП «ИТ СПб»  
А.Ю. Шиндяпину

194223, Россия, г. Санкт-Петербург  
пр. Тореза, д. 44, корп. 2, оф. 36Н  
Тел.: +7 (812) 425-63-80

### ОТЗЫВ

#### о работе ООО «НПП «ИТ СПб»

В октябре 2017 года Ваша организация выполнила комплекс работ по внедрению системы плавного пуска на базе КВУПП «Самсон» 120А, 6кВ» в блочно-модульном здании на объекте в р.п. Линево Новосибирской области для нужд угледобывающей компании ООО «Разрез Восточный».

Цель установки КВУПП: плавный пуск вентилятора дымососа ВМ-20ДЛ.

В процессе пуско-наладочных работ столкнулись с проблемой нехватки мощности питающего трансформатора ТМГ-1000-10/6-УХЛ1, при мощности пускаемого электродвигателя 800 кВт. Для запуска было принято решение снять ограничение по времени запуска и снизить пусковой ток до 200% от номинала тока двигателя. С данными уставками двигатель запустился за 118 сек. Все последующие пуски с данными уставками проходили успешно.

Пусконаладочные работы были выполнены в срок и качественно. Оборудование находится в работе, с момента эксплуатации неполадок не выявлено. Считаем, что ООО «НПП «ИТ СПб» полностью и качественно выполнила весь комплекс мероприятий (производство, поставка и пуско-наладочные работы).

Рекомендуем применение высоковольтных устройств плавного пуска ООО «НПП «ИТ СПб».

Главный энергетик



А.А. Майоров